

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Dados do Processo

Endereço: RUA CONDE DE ARARUAMA, 425
Cidade/UF: Quissamã - RJ
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Processo nº: 13456/2022
Modalidade: Convite
Critério de Julgamento: Menor Preço - Global
Tipo: Licitatória

Descrição do Objeto

Reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Barra do Furado.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - Engequissa Serviços Ltda
CNPJ / CPF: 000.000.000-00 05.440.064/0001-27
Endereço: Rua Barão de Monte Cedro, 331 - Centro
Cidade: Quissamã
CEP: 28.735-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Contratação de Empresa Especializada em Reforma da Estação de Tratamento D'Água ETA (Estação de Tratamento de Água) de Barra do Furado.	60 dias	60 dias	UN	1,0000	R\$ 303.303,35	R\$ 303.303,35
Valor Total da Proposta							303.303,35 R\$	0,00

Resumo Final por Lote: Trinta e um mil, trezentos e três reais e trinta e cinco centavos.

Lote	Descrição	Valor Total
1	Reforma da Estação de Tratamento d'água ETA de Barra do Furado	303.303,35 R\$

Prazo de Execução da Proposta: PROJETO BASICO
Validade da Proposta: 60 dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Nome: Luis Renato Silva
Cargo: Diretor
Tipo do Documento: 27.373.243-0
Documento: 5910978013
Data da Impressão: 19/09/2023
Ass./Carimbo: Luis Renato Silva
Luis Renato Silva
DIRETOR
ENGEQUISSA SERV. LTDA

Carimbo do CNPJ

Processo: 13456/22
Rubrica: 292
P.M.Q.

05.440.064/0001-27
ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA
Rua Barão de Monte Cedro, Nº 331
Centro - CEP: 28.735-000,
QUISSAMÃ - RJ

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA

Rua Barão de Monte Cedro, 331 - Centro - Quissamã/RJ - CEP: 28.735-000

CNPJ: 05.440.064/0001-27

Tel.: (22) 2768-7043 E-mail: engequissa@hotmail.com

P.M.Q.
Processo 13456/22
Rubrica 293 Fls 293

REFORMA DA ETA DE BARRA DO FURADO

CONVITE: 001/2023
PROCESSO: 13456/2022
ENDEREÇO: RJ-196, S/ No - BARRA DO FURADO
MUNICÍPIO: QUISSAMÃ-RJ
NATUREZA: REFORMA
MÊS BASE: 08/22

R\$ 241.042,68 R\$ 301.303,35

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
1,0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				R\$ 8.409,12		R\$ 10.511,40
1.1	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL. DESENHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO	UN	6,00	R\$ 1.401,52	R\$ 8.409,12	25,00%	R\$ 10.511,40
2,0		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 1.372,56		R\$ 1.715,70
2.4	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 228,76	R\$ 1.372,56	25,00%	R\$ 1.715,70
4,0		TRANSPORTES				R\$ 865,20		R\$ 1.081,50
4.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	4.200,00	R\$ 0,19	R\$ 798,00	25,00%	R\$ 997,50
4.2	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL	M2	84,00	R\$ 0,80	R\$ 67,20	25,00%	R\$ 84,00
5,0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 19.503,76		R\$ 24.379,70
5.1	05.001.0955-A	DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS. CUSTO POR JUNTA DE DN=100 OU 150MM	UN	22,00	R\$ 17,66	R\$ 388,52	25,00%	R\$ 485,65
5.2	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	168,00	R\$ 11,34	R\$ 1.905,12	25,00%	R\$ 2.381,40
5.3	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	24,00	R\$ 56,70	R\$ 1.360,80	25,00%	R\$ 1.701,00
5.4	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,00	R\$ 2.662,78	R\$ 5.325,56	25,00%	R\$ 6.656,95
5.5	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,50	R\$ 21.047,52	R\$ 10.523,76	25,00%	R\$ 13.154,70
6,0		GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES				R\$ 173.650,12		R\$ 217.062,65
6.1	06.001.0260-A	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO, COM JUNTA E LASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS. CUSTO POR BOLSA	UN	16,00	R\$ 5,63	R\$ 90,08	25,00%	R\$ 112,60
6.2	06.001.0261-A	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO, COM JUNTA E LASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS. CUSTO POR BOLSA	UN	28,00	R\$ 8,45	R\$ 236,60	25,00%	R\$ 295,75
6.3	06.011.0223-A	MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA (REGISTROS), VALVULAS DE RETENCAO, VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASS E PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO), CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 100MM	UN	33,00	R\$ 62,00	R\$ 2.046,00	25,00%	R\$ 2.557,50

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ nº. 05.440.064/0001-27
Rua Barão de Monte Cedro, nº. 331, Centro - Quissamã/RJ - Tel.: (22) 2768-7043

Luis Renato Silva
DIRETOR
ENGEQUISSA SERV. LTDA

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q. 13456/22
Processo 13456/22
Rubrica 294

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA

Rua Barão de Monte Cedro, 331 - Centro - Quissamã/RJ - CEP: 28.735-000

CNPJ: 05.440.064/0001-27

Tel.: (22) 2768-7043 E-mail: engequissa@hotmail.com

REFORMA DA ETA DE BARRA DO FURADO

CONVITE: 001/2023
PROCESSO: 13456/2022
ENDEREÇO: RJ-196, S/ No - BARRA DO FURADO
MUNICÍPIO: QUISSAMÃ-RJ
NATUREZA: REFORMA
MÊS BASE: 08/22

R\$ 241.042,68 R\$ 301.303,35

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
6.4	06.011.0224-A	MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA (REGISTROS), V ALVULAS DE RETENÇÃO, VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES, CLASS E PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO CARBONO), CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIÂMETRO DE 150MM	UN	6,00	R\$ 86,30	R\$ 517,80	25,00%	R\$ 647,25
6.5	06.270.0022-A	TUBO PVC-PBA, CLASSE 20 (EB-183), PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	M	24,00	R\$ 117,67	R\$ 2.824,08	25,00%	R\$ 3.530,10
6.6	06.270.0038-A	ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ X PBA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	19,00	R\$ 112,20	R\$ 2.131,80	25,00%	R\$ 2.664,75
6.7	06.270.0054-A	CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351), BBBB COM DIÂMETROS NOMINAIS DE 100MM X 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	25,00%	R\$ 200,00
6.8	06.270.0062-A	CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 22°30', PB, C/DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 52,30	R\$ 104,60	25,00%	R\$ 130,75
6.9	06.270.0069-A	CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 155,85	R\$ 623,40	25,00%	R\$ 779,25
6.10	06.270.0088-A	LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 88,80	R\$ 444,00	25,00%	R\$ 555,00
6.11	06.270.0106-A	TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIÂMETROS NOMINAIS DE 100MM X 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 133,48	R\$ 667,40	25,00%	R\$ 834,25
6.12	06.270.0122-F	VALVULA F.F. C/FLANGES PARA REDE DE AGUA 100MM NBR7675, FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 4.079,20	R\$ 32.633,60	25,00%	R\$ 40.792,00
6.13	06.270.0123-F	VALVULA F.F. C/BOLSAS PARA REDE DE AGUA 100MM NBR7675, FORNECIMENTO	UN	12,00	R\$ 3.854,50	R\$ 46.254,00	25,00%	R\$ 57.817,50
6.14	06.270.0124-F	VALVULA F.F. C/FLANGES PARA REDE DE AGUA 150MM NBR7675, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 6.411,07	R\$ 25.644,28	25,00%	R\$ 32.055,35
6.15	06.270.0125-F	CHAVE DE MANOB. C/2M, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 1.775,00	R\$ 3.550,00	25,00%	R\$ 4.437,50
6.16	06.270.0126-F	CHAVE DE MANOB. C/2,5M, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 2.065,70	R\$ 4.131,40	25,00%	R\$ 5.164,25
6.17	06.270.0127-F	CHAVE DE MANOB. C/3,5M, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 2.818,50	R\$ 5.637,00	25,00%	R\$ 7.046,25
6.18	06.270.0128-F	FLANGE P/BOMBA F.F.C/ROSCA 50MM, FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 181,00	R\$ 1.086,00	25,00%	R\$ 1.357,50
6.19	06.270.0129-F	VALVULA RET. F.F.P. U 100MM NBR7675 PARA REDE DE AGUA, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 5.733,98	R\$ 11.467,96	25,00%	R\$ 14.334,95
6.20	06.270.0130-F	VALVULA F.F. PARA TRAB. ENT FLANGES 100MM NBR7675 PARA REDE DE AGUA, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 2.891,34	R\$ 5.782,68	25,00%	R\$ 7.228,35
6.21	06.270.0131-F	VALVULA DE PE C/CV. F.F. 150MM NBR7675 PARA REDE DE AGUA, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 4.744,32	R\$ 9.488,64	25,00%	R\$ 11.860,80
6.22	06.270.0132-F	TUBO F.F. DUCTIL C/PINTURA BITUMINOSA PARA REDE DE AGUA JEI 150MM X 6M NBR7675, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 8.834,80	R\$ 17.669,60	25,00%	R\$ 22.087,00
6.23	06.001.0262-A	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA E LÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELÁSTICAS, CUSTO POR BOLSA	UN	41,00	R\$ 11,20	R\$ 459,20	25,00%	R\$ 574,00
15,0		INSTALAÇÕES				R\$ 31.587,28		R\$ 39.484,10
15.1	15.029.0055-A	VALVULA DE PE, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 3", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 487,80	R\$ 975,60	25,00%	R\$ 1.219,50
15.2	15.036.0032-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 60MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,00	R\$ 35,80	R\$ 71,60	25,00%	R\$ 89,50
15.3	15.036.0033-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 75MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,00	R\$ 56,90	R\$ 113,80	25,00%	R\$ 142,25

Luis Renato Silva
DIRETOR

ENGEQUISSA SERV. LTDA

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ nº. 05.440.064/0001-27
Rua Barão de Monte Cedro, nº. 331, Centro - Quissamã/RJ - Tel.: (22) 2768-7043



ENGEQUISSA
SERVIÇOS LTDA

CONSTRUÇÃO CIVIL
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
PROJETOS ARQUITETÔNICOS
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
TERRAPLENAGEM

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA

Rua Barão de Monte Cedro, 331 - Centro - Quissamã/RJ - CEP: 28.735-000

CNPJ: 05.440.064/0001-27

Tel.: (22) 2768-7043 E-mail: engequissa@hotmail.com

P.M.Q.
Processo 13456/22
Rubrica 295

REFORMA DA ETA DE BARRA DO FURADO

CONVITE: 001/2023
PROCESSO: 13456/2022
ENDEREÇO: RJ-196, S/ No - BARRA DO FURADO
MUNICÍPIO: QUISSAMÃ-RJ
NATUREZA: REFORMA
MÊS BASE: 08/22

R\$ 241.042,68 R\$ 301.303,35

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
15.4	15.038.0305-A	CURVA 90° SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 43,42	R\$ 173,68	25,00%	R\$ 217,10
15.5	15.038.0341-A	JOELHO 90° SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 61,90	R\$ 495,20	25,00%	R\$ 619,00
15.6	15.038.0360-A	LUIVA SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 16,46	R\$ 98,76	25,00%	R\$ 123,45
15.7	15.038.0361-A	LUIVA SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 25,38	R\$ 203,04	25,00%	R\$ 253,80
15.8	15.038.0425-A	UNIAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 98,35	R\$ 393,40	25,00%	R\$ 491,75
15.9	15.038.0426-A	UNIAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00	25,00%	R\$ 2.000,00
15.10	15.007.0504-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS D E FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 18 DI SJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E CO LOCACAO	UN	1,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00	25,00%	R\$ 531,25
15.11	15.007.0699-A	CHAVE GUARDA MOTOR, TRIFASICA, 7,5/10CV, 220V, EM CAIXA METALICA , COMPREENDENDO CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO, SINALEIRA (VE RDE E VERMELHO) BOTOEIRA LIGA/DESLIGA FORNECIMENTO E COLOCA CAO	UN	2,00	R\$ 346,70	R\$ 693,40	25,00%	R\$ 866,75
15.12	15.008.0030-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, COMPREEN DENDO: PREPARO, CORTE E ENFIA CAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6 MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 7,30	R\$ 1.460,00	25,00%	R\$ 1.825,00
15.13	15.015.0022-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, INSTALACAO APARENTE COM CANALETA PERFORADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIV E ESTA) EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 24,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXO ES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	3,00	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00	25,00%	R\$ 1.462,50
15.14	15.015.0179-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1 1/2", 20,00M DE FIO 10MM2, C AIXAS E CONEXOES	UN	2,00	R\$ 823,70	R\$ 1.647,40	25,00%	R\$ 2.059,25
15.15	15.015.0268-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE COM CANALETA PERFORADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIV E ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PV C RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOM ADA DE SOBREPOR 2P+T, 20A	UN	4,00	R\$ 380,35	R\$ 1.521,40	25,00%	R\$ 1.901,75
15.16	15.011.0014-A	ENTRADA DE SERVICO (PC), PADRAO AMPLA, PARA MEDICAO TRIFASICA, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA INSTALADA ATE 30KW, CONS TANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE EM ALVENARIA, COM PORTA, CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR, CAIXA DE CONCRETO PAR A ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESS ARIOS, EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA	UN	1,00	R\$ 3.040,00	R\$ 3.040,00	25,00%	R\$ 3.800,00
15.17	18.029.0133-F	MOTOR ELÉTRICO 15 CV 02 ALTO RENDIMENTO -BOMBA	UN	1,00	R\$ 17.505,00	R\$ 17.505,00	25,00%	R\$ 21.881,25
17.0		PINTURAS				R\$ 5.654,64		R\$ 7.068,30
17.1	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAIO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	471,22	R\$ 12,00	R\$ 5.654,64	25,00%	R\$ 7.068,30

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 241.042,68
VALOR DO BDI 25,00%: R\$ 60.260,67
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 301.303,35

05.440.064/0001-27

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA
Rua Barão de Monte Cedro, Nº 331
Centro - CEP: 28.735-000,
QUISSAMÃ - RJ

Luis Renato Silva
ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.440.064/0001-27

Luis Renato Silva
DIRETOR
ENGEQUISSA SERV. LTDA

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ nº. 05.440.064/0001-27
Rua Barão de Monte Cedro, nº. 331, Centro - Quissamã/RJ - Tel.: (22) 2768-7043

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA
Rua Barão de Monte Cedro, 331 - Centro - Quissamã/RJ - CEP: 28.735-000
CNPJ: 05.440.064/0001-27
Tel.: (22) 2768-7043 E-mail: engequissa@hotmail.com

REFORMA DA ETA DE BARRA DO FURADO

Convite: 001/2023
Processo: 13456/2022
Endereço: RJ-196, S/ No - BARRA DO FURADO
Município: QUISSAMÃ-RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES		TOTAL	%
		1	2		
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ -	R\$ 10.511,40	R\$ 10.511,40	3,49%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.715,70	R\$ -	R\$ 1.715,70	0,57%
4,0	TRANSPORTES	R\$ 1.081,50	R\$ -	R\$ 1.081,50	0,36%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.189,85	R\$ 12.189,85	R\$ 24.379,70	8,09%
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 108.531,33	R\$ 108.531,33	R\$ 217.062,65	72,04%
15,0	INSTALAÇÕES	R\$ 19.742,05	R\$ 19.742,05	R\$ 39.484,10	13,10%
17,0	PINTURAS	R\$ 3.534,15	R\$ 3.534,15	R\$ 7.068,30	2,35%
	TOTAL	146.794,58	154.508,78	301.303,35	100,00%
	%	48,72%	51,28%		
	TOTAL ACUMULADO	146.794,58	301.303,35		
	% ACUMULADA	48,72%	100,00%		

05.440.064/0001-27

ENGEQUISSA SERVIÇOS LTDA
Rua Barão de Monte Cedro, Nº 331
Centro - CEP: 28.735-000,
QUISSAMÃ - RJ